



ಮಲೆನಾಡು ಅಡಿಕೆ ಮಾರಾಟದ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ

ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಪ್ರಾಂಗಣ, ಸಾಗರ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ-577 204 (ಕರ್ನಾಟಕ)

The Malnad Areca Marketing Co-Operative Society Ltd.

A.P.M.C. Yard, Sagara Road, Shivamogga-577 204 (Karnataka)

☎ 08182-250513/14, 250881 ✉ ho@mamcos.info 🌐 www.mamcos.info

ಮಾಮ್‌ಕೋಸ್/ಕೆ.ಕ/ಕಟ್ಟಡ/ 01 /2025-26 /1234

ದಿನಾಂಕ : 07.11.2025

ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೋಟೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಘದ ಕಟ್ಟಡದ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: 12.11.2025 ರ ಸಂಜೆ 4.00 ರ ಒಳಗೆ ಮುಚ್ಚಿದ ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಘದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ : www.mamcos.info ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು.

1. ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲ್ವಾರಿಗೆ ಶೀಟ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.
2. ಕಟ್ಟಡದ ಹಳೆಯ ಫಾಲ್ ಸಿಲಿಂಗ್ ತೆಗೆದು ಹೊಸದಾಗಿ ಫಾಲ್ ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು
3. ಕಿಟಕಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮತ್ತು ಯುಪಿವಿಸಿ ಫೇಮ್ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಡುವುದು.

ಸಹಿ/-

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು


ಮಾಮ್‌ಕೋಸ್ ನಿ., ಶಿವಮೊಗ್ಗ

**NAME OF WORK :- DETAILED ESTIMATE FOR THE PROPOSED RENOVATION WORK FOR GANGOTHRI COLLEGE AT
MAMCOS SHIVAMOGGA DISTRICT .**

Schedule - "B"

FALSE CEILING

Sl. No.	Description of works	Unit	As per Sanctioned Estimate	Rate quoted by the contractor		Amount
			Quantity	Rate in Figures	Rate in words	
1	2	3	4	5	6	7
1	Dismantling cement asbestos or other hard board ceiling or partition walls including stacking of serviceable materials and disposal of unserviceable materials to the appropriate disposal area as per direction of Engineer in- charge.(Vol-II, 2023-24 SR,P-191, I-19.40)					
		Sqm	345.93			
2	Providing and Fixing 15 mm thick densified tegular edged eco friendly light weight calcium silicate false ceiling tiles of approved texture of size 595 x 595 mm in true horizontal level, suspended on inter locking metal grid of hot dipped galvanised steel sections (galvanising @ 120 grams per m2 including both side) consisting of main 'T' runner suitably spaced at joints to get required length and of size 24x38 mm made from 0.33 mm thick (minimum) sheet, spaced 1200 mm centre to centre, and cross "T" of size 24x28 mm made out of 0.33 mm (Minimum) sheet, 1200 mm long spaced between main'T' at 600 mm centre to centre to form a grid of 1200x600 mm and secondary cross 'T' of length 600 mm and size 24 x28 mm made of 0.33 mm thick (Minimum) sheet to be inter locked at middle of the 1200x 600 mm panel to from grid of size 600x600 mm, resting on periphery walls /partitions on a Perimeter wall angle pre-coated steel of size(24x24X3000 mm made of 0.40 mm thick (minimum) sheet with the help of rawl plugs at 450 mm centre to centre with 25 mm long dry wall screws @ 230 mm interval and laying 15 mm thick densified edges calicum silicate ceiling tiles of approved texture in the grid, including, cutting/ making opening for services like diffusers, grills, light fittings, fixtures, smoke detectors etc., wherever required. Main 'T' runners to be suspended from ceiling using G.I. slotted cleats of size 25x35x1.6 mm fixed to ceiling with 12.5 mm dia and 50 mm long dash fasteners, 4 mm G.I. adjustable rods with galvanised steel level clips of size 85 x 30 x 0.8 mm, spaced at 1200 mm centre to centre along main 'T', bottom exposed with 24 mm of all T sections shall be pre-painted with polyster baked paint, for all heights, as per specifications, drawings and as directed by Engineer-in-Charge.(Vol-II, 2023-24 SR,P-28, I-7.41) Grid False Ceiling					
		Sqm	345.93			



ಮಲೆನಾಡು ಅಡಿಕೆ ಮಾರಾಟದ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ

ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಪ್ರಾಂಗಣ, ಸಾಗರ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ-577 204 (ಕರ್ನಾಟಕ)

The Malnad Areca Marketing Co-Operative Society Ltd.

A.P.M.C. Yard, Sagara Road, Shivamogga-577 204 (Karnataka)

☎ 08182-250513/14, 250881 ✉ ho@mamcos.info 🌐 www.mamcos.info

ಮಾಮ್‌ಕೋಸ್/ಕೇ.ಕ/ಕಟ್ಟಡ/ 01/ 1234/2025-26

ದಿನಾಂಕ :07-11-2025

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೋಟೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಘದ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಫಾಲ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಟೆಂಡರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಿಬಂಧನೆಗಳು

1. ಅರ್ಜಿದಾರರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಯಂತಹ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಇರತಕ್ಕದ್ದು.
2. ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಬಿಡ್ ದಾರರುಗಳ ಪೈಕಿ ಯಶಸ್ವಿ ಬಿಡ್ ದಾರರು ಬಿಡ್ ಮಾಡಿದ/ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಅಂತಿಮ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಛಾಪಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದ ಕರಾರು ಪತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. ಛಾಪಕಾಗದದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಬಿಡ್‌ದಾರರು ಭರಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
3. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೋಟೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಘದ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಫಾಲ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವೆಚ್ಚ / ಪ್ರಯಾಣದ ಭತ್ಯೆಗಳಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಜೂರಿಯಾಗಲಿ ಸಂಘದಿಂದ ಪಾವತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೇ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಮೇಸ್ಕಾಂ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು.
4. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಈ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದೇ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಯಂ ದೃಢೀಕರಣ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
5. ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ (ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದಂತೆ) ಕಾಮಗಾರಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೇರೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸಂಘದ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಂಘವು ಜವಾಬ್ದಾರಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು.
6. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಯಾವುದೇ ಮುಂಗಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಿಲ್ ಮೊಬಲಗನ್ನು ಎರಡು (2) ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು. ಸಂಘದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ಬಿಲ್ ಬಾಬು ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು.(ಟಿ.ಡಿ.ಎಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನ್ವಯಿಸಿರುವ ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಇನ್ನಿತರೇ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಟಾಯಿಸಲಾಗುವುದು.)

7. ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ದೋಷ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಅಥವಾ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ವಾರಂಟಿ & ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಬಗೆಗೆ ದೃಢೀಕೃತ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು.
8. ಟೆಂಡರ್ ಹಾಕಬಯಸುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಮತ್ತು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದ್ದು, (ಸಲಕರಣೆಗಳಿಗೆ ಸಂಘದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಬಾಡಿಗೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ).
9. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮೂರು ವರ್ಷದ ವಹಿವಾಟಿನ ದೃಢೀಕೃತ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ವಹಿವಾಟು ಕನಿಷ್ಠ ಅಂದರೆ ಫಾಲ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರೂ.8 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ, ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸುವುದು.
10. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಗೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಪರಿಮಾಣಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿರುವ ಬಗೆಗೆ ಇವರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಗತ್ಯವಾದಲ್ಲಿ/ಬದಲಾವಣೆಯ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು, ಈ ರೀತಿ ಆದಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊಬಲಗನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
11. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿದ ಹೊಸ ಫಾಲ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಗಿಸತಕ್ಕದ್ದು, ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಗಿಸಲು ಸಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ವಿಳಂಬವಾದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಬಿಲ್‌ನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರ ಸಂಘದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
12. ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳ (ಬ್ರಾಂಡ್) ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗನುಸಾರವಾದ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ತಂದು ಗುಣ ಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು. ಸಂಘದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
13. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನಾಹುತವಾದಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಂಘಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
14. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಕುರಿತಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಕೆಲಸದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಹಾಕುವ ಸಮಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜಾ ದಿನವಾದಲ್ಲಿ ಮರುದಿನ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು.
15. ಅರ್ಜಿದಾರರು ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದ ದೃಢೀಕೃತ ನಕಲು ಪ್ರತಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. ಹಾಗೂ ಈ ಟೆಂಡರ್ ಬಾಬು ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ.ಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂಗಳಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸುವುದು. ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ದೃಢೀಕೃತ ನಕಲು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ವಿವರಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.

ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಪಡೆಯುವ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಶೇ	ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಮೊತ್ತ ಕನಿಷ್ಠ	ಎಫ್.ಎಸ್.ಡಿ ಮೊತ್ತ ಶೇ
1	20 ಲಕ್ಷದ ವರೆಗೆ	2.5%	45 ಸಾವಿರ	5%
2	20 ಲಕ್ಷದಿಂದ 1 ಕೋಟಿ	2%	50 ಸಾವಿರ	5%
3	1 ಕೋಟಿ ಯಿಂದ 10 ಕೋಟಿ	1.5%	2 ಲಕ್ಷ	5%
4	10 ಕೋಟಿ ಮೇಲೆ	1%	15 ಲಕ್ಷ	5%

ಕರಾರು ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಫೇಪರ್ ಪಡೆಯುವ ವಿವರಗಳು

ಅಂತಿಮ ಗೊಳಿಸಿದ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ 0.01% ರಷ್ಟು ಕರಾರು ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು

ಉದಾ: 20 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಅಂತಿಮ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ₹ 200/- ಗಳ ಭಾಷಾ ಕಾಗದ ಪಡೆಯುವುದು.

ರಿಸಂ. ಆರ್.ಸಿ.ಎಸ್.1540

ಸ್ಥಾಪನೆ : 08-11-1939

GSTIN : 29AAAJM0788P1ZD



ಮಲೆನಾಡು ಅಡಿಕೆ ಮಾರಾಟದ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ

ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಪ್ರಾಂಗಣ, ಸಾಗರ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ-577 204 (ಕರ್ನಾಟಕ)

The Malnad Areca Marketing Co-Operative Society Ltd.

A.P.M.C. Yard, Sagara Road, Shivamogga-577 204 (Karnataka)

☎ 08182-250513/14, 250881 ✉ ho@mamcos.info 🌐 www.mamcos.info

building.homamcos@gmail.com

ಮಾಮಾಕೋಸ್/ಕೇ.ಕ/ಕಟ್ಟಡ/ 01 / 1234 /2025-26

ದಿನಾಂಕ:07.11.2025

ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೋಟೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಘದ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲ್ದಾಖಲೆಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಫ್ರೇಮ್ ಜೊತೆ ಜಿ.ಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಶೀಟ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ, ಹೊಸ ಫಾಲ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡದ ಕಿಟಕಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮತ್ತು ಯುಪಿವಿಸಿ ಫ್ರೇಮ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಹರಾದ ಮುಚ್ಚಿದ ಲಕೋಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸದ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆದಿರುವ ಐಟಂ ದರದ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ದ್ವಿಪತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು, ಯಾವುದೇ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರ್‌ಅನ್ನು ಕಾರಣ ನೀಡದೇ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಸಂಘವು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದನ್ನು ಹಾಗೂ ಖಾಲಿ ಫಾರಂಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ಸಂಘದ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುವುದು. ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯದಂದು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು. ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು MAMCOS LTF, SHIVAMOGGA ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಡಿ.ಡಿ ಮೂಲಕ/ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಬಿ.ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಘದ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ನಂ.520101215254046 IFSC CODE: UBIN0900061 ಕ್ಕೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು, ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಂಘದ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಕೆಲಸದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರಗಳು	ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ	ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂ ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನ್ನು ಮುಗಿಸಲು	ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು	ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂ	ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂಗಳನ್ನು
---------	------------------	--------------	---------------	---------------	-------------------	------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------

		ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	(ರೂಗಳ ಲ್ಲಿ)		(ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) + ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಕಾಲಾವಧಿ	ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ ಸಂಜೆ 4.00 ವರೆಗೆ	ಕೊಡುವ ದಿನಾಂಕ ಸಂಜೆ 4.00 ರವರೆಗೆ	ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಸಂಜೆ 4.00 ರವರೆಗೆ
1	ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಫೇಮ್ ಜೊತೆ ಜಿ.ಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಶೀಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	18.94 ಲಕ್ಷಗಳು 1758.41 sqm	47,350.00	ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು/ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವವರು	500.00 90.00 590.00	30 ದಿವಸಗಳು	11.11.2025	11.11.2025	12.11.2025
2	ಹೊಸ ಫಾಲ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	7.67 ಲಕ್ಷಗಳು 345.93 sqm	19,200.00	ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು/ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವವರು	500.00 90.00 590.00	30 ದಿವಸಗಳು	11.11.2025	11.11.2025	12.11.2025
3	ಕಿಟಕಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮತ್ತು ಯುಪಿವಿಸಿ ಫೇಮ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	7.05 ಲಕ್ಷಗಳು 1152.98 Sqm	17,600.00	ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು/ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವವರು	500.00 90.00 590.00	30 ದಿವಸಗಳು	11.11.2025	11.11.2025	12.11.2025

ಸಹಿ/-

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು